
ESCLARECIMENTO

1. FRENTE 03: COLETOR-TRONCO CT JV3/INTERLIGAÇÕES

1.1. O projeto "CT JV-03 - 070-32-014 a 070-32-019 - REV. 1" indica que a rede será executada, em alguns trechos, com tubos de concreto DN 600 mm. Entretanto, a planilha orçamentária não contempla preço para esse diâmetro e material. Solicitamos a confirmação de qual informação deverá ser considerada para fins de orçamento e execução.

2. FRENTE 05: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EE JV1

2.1. A sondagem indica N.A. a 2,35 m; entretanto, o poço possui profundidade aproximada de 8,70 m. Verificamos que a planilha orçamentária não contempla item específico para rebaixamento do lençol freático, prevendo apenas serviços de esgotamento por meio de bombas de superfície ou submersas. Considerando a profundidade da escavação e a possível necessidade de rebaixamento do lençol por meio de sistema de ponteiros filtrantes, solicitamos esclarecer como esse serviço será remunerado, caso sua execução seja necessária.

2.2. O abrigo das bombas está apoiado 1,00 m abaixo da cota do terreno. Considerando os baixos índices de resistência obtidos nas sondagens (SPT) e as condições geotécnicas desfavoráveis do solo, verificamos que a planilha orçamentária não contempla itens referentes à execução de fundações profundas. Dessa forma, solicitamos esclarecer como esse serviço será remunerado, caso sua execução se faça necessária em função das condições reais de campo.

3. FRENTE 07: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EE JV2

3.1. A sondagem indica N.A. a 2,35 m; entretanto, o poço possui profundidade aproximada de 7,80 m. Verificamos que a planilha orçamentária não contempla item específico para rebaixamento do lençol freático, prevendo apenas serviços de esgotamento por meio de bombas

de superfície ou submersas. Considerando a profundidade da escavação e a possível necessidade de rebaixamento do lençol por meio de sistema de ponteiros filtrantes, solicitamos esclarecer como esse serviço será remunerado, caso sua execução seja necessária.

3.2. O abrigo das bombas está apoiado 2,20 m abaixo da cota do terreno, em região próxima ao nível d'água (N.A.). Verificamos que a planilha orçamentária não contempla itens referentes à execução de fundações profundas. Dessa forma, considerando as condições geotécnicas do local e a eventual necessidade desse tipo de fundação, solicitamos esclarecer como o respectivo serviço será remunerado, caso sua execução se faça necessária em função das condições reais de campo

4. FRENTE 09: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO FINAL EEE FINAL

4.1. A sondagem indica N.A. a 3,00 m; entretanto, o poço possui profundidade aproximada de 9,60 m. Verificamos que a planilha orçamentária não contempla item específico para rebaixamento do lençol freático, prevendo apenas serviços de esgotamento por meio de bombas de superfície ou submersas. Considerando a profundidade da escavação e a possível necessidade de rebaixamento do lençol por meio de sistema de ponteiros filtrantes, solicitamos esclarecer como esse serviço será remunerado, caso sua execução seja necessária.

4.2. O abrigo das bombas está apoiado 3,00 m abaixo da cota do terreno, na mesma cota do nível d'água (N.A.). Considerando os baixos índices de resistência obtidos nas sondagens (SPT) e as condições geotécnicas desfavoráveis do solo, verificamos que a planilha orçamentária não contempla itens referentes à execução de fundações profundas. Dessa forma, considerando as características do subsolo e a eventual necessidade desse tipo de fundação para garantir a estabilidade da estrutura, solicitamos esclarecer como o

respectivo serviço será remunerado, caso sua execução se faça necessária em função das condições reais de campo

5. FRENTE 11: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE JARDIM DO VALE

5.1. A Planilha orçamentária em seu item 11.16.1.0.2 prevê a “Colocação de tela ou alambrado em estrutura existente”, ou seja, prevê a instalação sobre uma estrutura já implantada. Solicitamos confirmar se essa estrutura existente será efetivamente disponibilizada para a execução do serviço e o local da mesma. Caso contrário, favor esclarecer o escopo e a forma de remuneração dos eventuais serviços complementares necessários para sua implantação.

RESPOSTAS:

FRENTE 03: COLETOR-TRONCO CT JV3/INTERLIGAÇÕES

Resposta:

Dentro do link da licitação com os arquivos, no seguinte caminho:

0. LICITAÇÃO - SES JARDIM DO VALE (ANEXOS) - Anexo IV - SAEG - Modificações SAEG - 2. Modificações Coletores (Material) - DESENHO HIDRÁULICO CT-LR

No arquivo informado, já consta a informações do material modificado. O projeto original era em concreto, mas a SAEG alterou o material para PVC ou PEAD, de acordo com trecho e conforme especificações contidas na planilha orçamentária.

No arquivo indicado, de fato há alguns trechos de 400mm escrito "Concreto". Já procedi com a correção.

Conforme consta na planilha orçamentária, o material é PEAD.

Sempre o que prevalecerá é o material que está na planilha orçamentária.

FRENTE 05: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EE JV1

Resposta 2.1: Conforme planilha orçamentária, no seu item 5.4.5.2, há previsão para rebaixamento de lençol para EEE 01.

Resposta 2.2: enviamos anexo Memorial Descritivo do projetista com os cálculos estruturais para as EEE's. Em nenhuma EEE foi previsto pelo projetista fundações profundas e por isso na planilha orçamentária não consta itens relacionados a este tipo de serviço.

FRENTE 07: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EE JV2

Resposta 3.1: Conforme planilha orçamentária, no seu item 7.4.5.2, há previsão para rebaixamento de lençol para EEE 02.

Resposta 3.2: enviamos anexo Memorial Descritivo do projetista com os cálculos estruturais para as EEE's. Em nenhuma EEE foi previsto pelo projetista fundações profundas e por isso na planilha orçamentária não consta itens relacionados a este tipo de serviço.

FRENTE 09: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO FINAL EEE FINAL

Resposta 4.1: Conforme planilha orçamentária, no seu item 9.4.5.2, há previsão para rebaixamento de lençol para EEE Final.

Resposta 4.2: enviamos anexo Memorial Descritivo do projetista com os cálculos estruturais para as EEE's. Em nenhuma EEE foi previsto pelo projetista fundações profundas e por isso na planilha orçamentária não consta itens relacionados a este tipo de serviço.

FRENTE 11: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE JARDIM DO VALE

Resposta: O item 11.16.1.0.2, conforme indicado na descrição do serviço, consiste no fornecimento e instalação de tela ou alambrado em estrutura existente. Tal serviço diz respeito ao cercamento da ETE Jardim do Vale.

Está fora do escopo da contratada, portanto, o fornecimento e instalação da estrutura, tal como muros, baldrame e mourões, que será de responsabilidade da SAEG.