CT008/2023/AGEVAP

Memória de Cálculo - EST 02 - Lastros

EST-02 TANQUES DE AERAÇÃO
LASTRO DE BRITA / LASTRO DE CONCRETO MAGRO / ENCHIMENTOS

1	LASTRO DE BRITA

1.1 LASTRO DE BRITA 2

Comprimento (x):	18,35	m
Largura (y):	18,10	m
Espessura (z):	0,05	m
Quantidade:	1,00	unidade
	16,61	m³

SUBTOTAL	1	16,61	m³

2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO

1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO

Comprimento (x):	18,35	m
Largura (y):	18,10	m
Espessura (z):	0,08	m
Quantidade:	1,00	unidade
	26,57	m³

SUBTOTAL	2	26,57	m³

gov.br
Documento assinado digitalmente
HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR
Data: 23/09/2025 11:43:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br