CT008/2023/AGEVAP

Memória de Cálculo - EST 03 - Lastros

EST-03 DECANTADORES
LASTRO DE BRITA / LASTRO DE CONCRETO MAGRO / ENCHIMENTOS

1	LASTRO DE BRITA

1.1 LASTRO DE BRITA 2

Comprimento (x):	3,50	m
Largura (y):	3,50	m
Espessura (z):	0,05	m
Quantidade:	4,00	unidades
	2,45	m³

SUBTOTAL	1	2,45	m³

2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO

1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO

Comprimento (x):	3,50	m
Largura (y):	3,50	m
Espessura (z):	0,05	m
Quantidade:	4,00	unidades
	2,45	m³

SUBTOTAL	2	2,45	m³

gov.br
Documento assinado digitalmente
HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR
Data: 23/09/2025 11:48:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br