CT008/2023/AGEVAP

Memória de Cálculo - EST 05 - Volume de Concreto

EST-05 LEITOS DE SECAGEM
VOLUME DE CONCRETO

1	LAJE DE FUNDO - H = 20 cm

1.1 LAJE DE FUNDO - H = 20 cm

Comprimento (x) [28,05/6]:	4,68	m
Largura (y):	8,30	m
Espessura (z):	0,20	m
Quantidade:	25,00	unidades
	194,22	m³

SUBTOTAL 1	194,22	m³

2	PAREDES DO TANQUE

2.1 PAREDES 01

Comprimento (x):	4,68	m
Altura (y):	1,70	m
Espessura (z):	0,20	m
Quantidade (vide OBS):	50,00	unidades
	79,56	m³

OBS: 2 paredes por leito, incluindo o 25° módulo

2.2 PAREDES 02

Comprimento (x):	7,90	m
Altura (y):	1,70	m
Espessura (z):	0,20	m
Quantidade (vide OBS):	29,00	unidades
	77,89	m³

OBS: 7 paredes a cada 6 leitos + 1 parede do 25° módulo

SUBTOTAL 2	157,45	m³

VOLUME TOTAL DE CONCRETO (EST-02)	351,67	m³

gov.br
Documento assinado digitalmente
HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR
Data: 23/09/2025 11:51:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br