CT008/2023/AGEVAP

Memória de Cálculo - EST 05 - Lastros

EST-05 LEITOS DE SECAGEM
LASTRO DE BRITA / LASTRO DE CONCRETO MAGRO / ENCHIMENTOS

1	LASTROS

1.1 LASTRO DE BRITA 2 e LASTRO DE CONCRETO MAGRO

Comprimento (x):	4,68	m
Largura (y):	8,30	m
Espessura (z):	0,05	m
Quantidade:	25,00	unidades
	48,56	m³

SUBTOTAL	1	48,56	m³

2	ENCHIMENTO DOS LEITOS

2.1 ENCHIMENTO DOS LEITOS - CONCRETO MAGRO

Base maior (B):	0,30	m
Base menor (b):	0,25	m
Altura (h):	2,05	m
Comprimento (l):	7,90	m
Quantidade (vide OBS):	50,00	unidades
	222,68	m³

SUBTOTAL	2	222,68	m³

gov.br
Documento assinado digitalmente
HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR
Data: 23/09/2025 11:51:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br